



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง  
ท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๐๘ เส้นทางไปเมรุจากบ้านพ้อบุญวาลไปถึงอบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนน  
สว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสิริบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อประชุม พิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของราษฎรใน เขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๐๘ เส้นทางไปเมรุจากบ้านพ้อบุญวาลไปถึงอบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง อำเภอสิริบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๒๒๘.๘๑ บาท (ห้าแสนสองพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(นายชนต ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๕๖๐๐๘ เส้นทางไปเมรุจากบ้านพ่อนุญवालไปถึงอบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๒,๒๒๘.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - ๖.๒ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายนพดล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายวีรภัทร ปลัดขวา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ
  - ๗.๓ นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

(นายธนดล ประเสริฐศิลป์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง สายทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.56008 เส้นทางไปมาระหว่างบ้านพ้อบุญวาโลไปถึงอบต.เมืองใหม่  
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ / 2567

| ที่                                                       | รายการ                                                                                           | หน่วย      | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>(บาท) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>× FF | ราคากลาง   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1                                                         | งานดิน (EARTHWORK)                                                                               |            |           |              |                  |             |                      |            |
| 1.1                                                       | งานถมป่าและขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)                                                | ตร.ม.      |           |              |                  |             |                      |            |
| 1.2                                                       | งานเกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม                                                                  | ตร.ม.      | 864.00    | 3.76         | 3,248.64         | 1.3642      | 5.12                 | 4,431.79   |
| 1.3                                                       | งานตัดดิน                                                                                        | ลบ.ม.      |           |              |                  |             |                      |            |
| 1.4                                                       | งานดินถมคันทาง                                                                                   | ลบ.ม.      |           |              |                  |             |                      |            |
| 1.5                                                       | งานวัสดุคัดเลือก ก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย .... ซม.                                         | ลบ.ม.      |           |              |                  |             |                      |            |
| 2                                                         | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                               |            |           |              |                  |             |                      |            |
| 2.1                                                       | งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต                                                                   | ลบ.ม.      | 40.00     | 690.88       | 27,635.20        | 1.3642      | 942.49               | 37,699.94  |
| 2.2                                                       | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุกเฉลี่ยปรับแต่ง)                                                    | ลบ.ม./หลวม | 12.80     | 354.24       | 4,534.27         | 1.3642      | 483.25               | 6,185.65   |
| 3                                                         | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) คอนกรีต ค.3 (325 KSC.)                                               |            |           |              |                  |             |                      |            |
| 3.1                                                       | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | ตร.ม.      | 800.00    | 367.92       | 294,336.00       | 1.3642      | 501.91               | 401,533.17 |
| 3.2                                                       | งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                        | เมตร       | 5.00      | 288.08       | 1,440.40         | 1.3642      | 392.99               | 1,964.99   |
| 3.3                                                       | งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                        | เมตร       | 75.00     | 194.87       | 14,615.25        | 1.3642      | 265.84               | 19,938.12  |
| 3.4                                                       | งานรอยต่อตามยาว (LONGGIDUAL JOINT)                                                               | เมตร       | 160.00    | 62.87        | 10,059.20        | 1.3642      | 85.76                | 13,722.76  |
| 4                                                         | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                                        |            |           |              |                  |             |                      |            |
| 4.1                                                       | งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3                                               | เมตร       |           |              |                  |             |                      |            |
| 4.2                                                       | งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3                                               | เมตร       |           |              |                  |             |                      |            |
| 5                                                         | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                                                                     |            |           |              |                  |             |                      |            |
| 5.1                                                       | งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (Yellow & White)                                            | ตร.ม.      | 36.00     | 280.00       | 10,080.00        | 1.3642      | 381.97               | 13,751.14  |
| 6                                                         | งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม.)                                                     | เหมาจ่าย   | 1.00      | 2,200.00     | 2,200.00         | 1.3642      | 3,001.24             | 3,001.24   |
| ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า K2.1 และใช้สูตรค่า K3.4 |                                                                                                  |            |           |              | 368,148.96       |             | TOTAL                | 502,228.81 |

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                   | = | 368,148.96 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    | = |            |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = |            |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง                       | = | 1.3642     |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม        | = |            |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                | = | 502,228.81 |


| สรุปราคากลาง     |                  | ห้าแสนสองพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ | 502,228.81 |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ขนาดหรือเนื้อที่ | 800.00 ตร.ม.     |                                                 |            |
| เฉลี่ยราคา       | 627.78 บาท/ตร.ม. |                                                 |            |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองใหม่ ที่ 432 / 2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ได้ร่วมประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางจนแล้วเสร็จ  
 มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง พร้อมได้จัดทำบันทึกงานผลการประชุมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง  
 และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลงชื่อ  กรรมการฯ/เลขานุการ  
 นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร  
 ผู้ช่วยนายกฯโยธา

ตรวจ/ทาน   
 นายพนด นามบัณฑิต  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 นายวิรัตน์ ปลัดขวา  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เห็นชอบ   
 นายธนดล ประเสริฐศิลป์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
 นายพนด นามบัณฑิต  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ   
 นายประพจน์ พลศักดิ์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่