



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมัย ทาดี ถึงวัดวิเศษ
มงคล จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อประชุมพิจารณางบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้มีมติอนุมัติรายการโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมัย ทาดี ถึงวัดวิเศษมงคล จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๗๔๕.๓๗ บาท (ห้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(นายสมคิด ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมัย ทาดี ถึงวัดวิเศษมงคล จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพุ่มน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร, ช่วงที่ ๒ ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร, ช่วงที่ ๓ ขยายไหล่ทางข้างกำแพงวัดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๖,๗๔๕.๓๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพดล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอริสสร จุฑะแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ



(นายธนดล ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง จากบ้านนายสมัย ทาดี ถึงวัดวิเศษมงคล จำนวน 3 ช่วง
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาวรวม 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาวรวม 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 152 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 รวมระยะทางยาว 560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ / 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
1.2	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานตัดดิน	ลบ.ม.	168.00	50.41	8,468.88	1.3642	68.76	11,553.25
1.4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
1.5	งานวัสดุคัดเลือก ก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	700.01	29,400.42	1.3642	954.95	40,108.05
2.2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม./หลวม						
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) คอนกรีต ค.3 (325 KSC.)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	840.00	376.11	315,932.40	1.3642	513.08	430,994.98
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร						
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	78.00	198.18	15,458.04	1.3642	270.35	21,087.86
3.4	งานรอยต่อตามยาว (LONGGUTUDINAL JOINT)	เมตร						
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร						
4.2	งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร						
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานเส้นเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (Yellow & White)	ตร.ม.						
6	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม.)	เหมาจ่าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3642	3,001.24	3,001.24
ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า K2.1 และใช้สูตรค่า K3.4					371,459.74		TOTAL	506,745.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

371,459.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

506,745.37

สรุปราคากลาง	ห้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์	506,745.37
ขนาดหรือเนื้อที่	840.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	603.26 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองใหม่ ที่ 428 / 2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ได้ร่วมประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางจนแล้วเสร็จ ได้มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดใช้เป็นราคากลาง และได้จัดทำบันทึกรายงานผลการประชุมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง และได้ร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลงชื่อ กรรมการฯ/เลขานุการ

นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการฯ

นายอริสสร จุฑะแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

นายพนตล นามบัณฑิต

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ/ทาน

นายพนตล นามบัณฑิต

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายพนตล ประเสริฐศิลป์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

อนุมัติ

นายประพจน์ พลศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่