



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อประชุมพิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดรายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๗๙๐,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า“ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณรายละเอียดราคากลางโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๙,๑๕๙.๑๘ (แปดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(นายธนดล ประเสริฐศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๐,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๙๙ เมตร ,บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ พร้อมรางน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๐๙,๑๕๙.๑๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๖.๒


๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนตล ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพนตล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๓ นายวีรภัทร ปลัดขวา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ



(นายธนตล ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

งานอาคาร
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน -
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา	809,159.18	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	809,159.18	
		809,159.18	
สรุป	ราคากลาง	แปดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์	

หมายเหตุ : ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ 310/2568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางจนแล้วเสร็จ และได้มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติการนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
นายวิรัช ปลัดขวา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ลงชื่อ  กรรมการฯ
นายนพดล นามบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
นายชนดล ประเสริฐศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตรวจ/ทาน
นายนพดล นามบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ความเห็น
นายชนดล ประเสริฐศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เห็นชอบ/อนุมัติ 
นายประพจน์ พลศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนหน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	206,038.09	1.3085	269,600.84	
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	124,446.58	1.3085	162,838.36	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.	287,902.17	1.3085	376,719.99	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat).....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				809,159.18	

ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

วิจิตร

กรรมการและเลขานุการ

ตรวจ/ทาน

นายวิจิตร ปลัดขวา

นายพนต นามบัณฑิต

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ความเห็น

นายพนต นามบัณฑิต

นายธนต ประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

เห็นชอบ/อนุมัติ

นายธนต ประเสริฐศิลป์

นายประพจน์ พลศักดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

งานอาคาร
ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 0.80x1.00 ม.	31.00	บ่อ	6,646.39	206,038.09		-	206,038.09	
	1.1 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 0.80x1.00 ม.				206,038.09		-	206,038.09	
	รวมงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 0.80x1.00 ม.								
2	งานก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส.	42.90	ลบ.ม.	1,467.93	62,974.20	466.00	19,991.40	82,965.60	
	2.1 งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)			529.60	6,058.62	104.00	1,189.76	7,248.38	
	2.2 ทราดยาบบดอัดแน่น								
	2.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			317.07	9,068.20	139.00	3,975.40	13,043.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต (ลด 50% ใช้ 50%)								
	2.4 งานตัด, ดัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต			22.31	16,589.72	4.40	3,271.84	19,861.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.			59.50	1,327.45	-	-	1,327.45	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	22.31	กก.		96,018.18		28,428.40	124,446.58	
	รวมงานก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส.								
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 ม.								
3	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 ม.	299.00	เมตร	874.79	261,562.21	-	-	261,562.21	
	3.2 งานรื้อผิวถนน คลส. ขนาด Ø 0.15 ม.			-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	(รื้อถนนไป)
	3.3 งานเทพื้นถนน คลส. ขนาด Ø 0.15 ม.			240.85	6,743.80	466.00	13,048.00	19,791.80	
	3.4 งานรื้อท่อเพื่อติดตั้ง ถัง กบ. คลส.			143.38	4,588.16	-	-	4,588.16	
รวมงานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 ม.					272,894.17		15,008.00	287,902.17	

ลงชื่อ
นายธนิตล ประเสริฐศิลป์
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ
นายณพดล นานะนิติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
นายวิรุฬห์ ปรัดชวา
กรรมการและเลขานุการฯ