



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร
พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อประชุมพิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี ๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้มีมติอนุมัติรายการโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๗๐๑,๘๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้อนุญาตของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๒๗๗.๙๙ บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

.....รอง
.....พิมพ์
.....หัวหน้าส่วน/นอ.กอง
.....ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๑,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร, ช่วงที่ ๒ ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๑๐ ตารางเมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๐๘ เมตร, บ่อพัก คสล. - ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๕ บ่อ และรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองใหม่ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๒๗๗.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพนพล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวกฤษดา บุญสวา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ



พิมพ์
หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง
ปลัด อบต.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แบบเลขที่ /2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร		
	พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง		
	- งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	146,280.85	
	- งานฝาปิดบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59x0.79 ม.	236,740.55	
	- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	133,901.61	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	388,458.22	
	- งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมจุดตัดผิวถนน)	3,108.91	
	- งานขยายไหล่ทางกว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	118,787.85	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	1,027,277.99	
	ราคากลาง	1,027,277.99	
ราคากลาง หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์			

หมายเหตุ : ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตร K1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ 618 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และคำสั่ง อบต.เมืองใหม่ ที่ 088/2569 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางจนแล้วเสร็จ และได้มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างเพื่อราคากลาง พร้อมจัดทำบันทึกขออนุญาตการประมูลเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลงชื่อ

นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการและเลขานุการฯ

ตรวจ/ทวน

นายพนดล นามบัณฑิต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

นางสาวกฤษดา บุญสวา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการฯ

เห็นชอบ

นายธนดล ประเสริฐศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ

นายพนดล นามบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

อนุมัติ

นายประพจน์ พลศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แบบเลขที่ /2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	112,015.36	1.3059	146,280.85	
2	งานฝาดบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59x0.79 ม.	181,285.36	1.3059	236,740.55	
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	102,535.88	1.3059	133,901.61	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	297,463.98	1.3059	388,458.22	
5	งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมจุดตัดผิวถนน)	2,380.66	1.3059	3,108.91	
6	งานขยายไหล่ทางกว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	90,962.44	1.3059	118,787.85	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat).....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				1,027,277.98	

ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการและเลขานุการ

ตรวจ/ทาน

นายพนพล นามบัณฑิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

นางสาวกฤษดา บุญสวา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการฯ

เห็นชอบ

นายพนพล ประเสริฐศิลป์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ

นายพนพล นามบัณฑิต

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

อนุมัติ

นายประพจน์ พลศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ ขยายแหล่งทุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	48.30	ลบ.ม.	-	-	121.00	5,844.30	5,844.30	
	1.1 งานขุดดินและถมดิน	4.20	ลบ.ม.	560.75	2,355.15	112.00	470.40	2,825.55	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	2.10	ลบ.ม.	1,444.66	3,033.78	427.00	896.70	3,930.48	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.	14.70	ลบ.ม.	1,494.78	21,973.31	329.00	4,836.30	26,809.61	
	1.4 งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ม. รูปลูกบาศก์)	126.35	ตร.ม.	20.83	2,631.87	163.00	20,595.05	23,226.92	
	1.5 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)								
	1.6 งานตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	605.15	กก.	20.63	12,484.24		-	12,484.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	1,052.80	กก.	20.06	21,119.17	4.90	5,158.72	26,277.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 9 มม.	49.70	กก.	37.85	1,881.15	4.90	243.53	2,124.68	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	77.70	ม.	76.55	5,947.94	-	-	5,947.94	
	1.7 เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	350.00	จุด	-	-	3.00	1,050.00	1,050.00	
	- ค่าแรงเชื่อม เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	16.10	ตร.ม.	56.78	914.15	36.00	579.60	1,493.75	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.				72,340.76		39,674.60	112,015.36	
	รวมงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.								
2	งานเปิดบ่อพัก ผ่าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59x0.79 ม.	232.75	ม.	183.33	42,670.06	-	-	42,670.06	
	2.1 เหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม.	1,890.00	ม.	65.83	124,418.70	-	-	124,418.70	
	2.2 เหล็กแบน ขนาด 50 x 6 มม.	4,375.00	จุด	-	-	3.00	13,125.00	13,125.00	
	2.3 ค่าแรงเชื่อมผ่าตะแกรงเหล็ก	11.55	ตร.ม.	56.78	655.80	36.00	415.80	1,071.60	
	2.4 งานทาสีกันสนิมเหล็ก				167,744.56		13,540.80	181,285.36	
	รวมงานเปิดบ่อพัก ผ่าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59x0.79 ม.								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าจ้างต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร
สื่อโครงการ ขยายให้สำนักงานนครพนมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู -
หน่วยงานจ้างซื้อโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างระบายน้ำ คสล.								
	3.1 งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	33.88	ลบ.ม.	1,494.78	50,643.24	329.00	11,146.52	61,789.76	
	3.2 ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 ม.	12.32	ลบ.ม.	560.75	6,908.44	121.00	1,490.72	8,399.16	
	3.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)	49.28	ตร.ม.	20.83	1,026.50	163.00	8,032.64	9,059.14	
	3.4 งานตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	875.64	กก.	20.63	18,064.54	4.90	4,290.66	22,355.19	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	24.64	กก.	37.85	932.62	-	-	932.62	
	รวมงานก่อสร้างระบายน้ำ คสล.				77,575.35		24,960.54	102,535.88	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.								
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	308.00	เมตร	965.79	297,463.98	-	-	297,463.98	
5	งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมจุดตัดผิวถนน)								
	5.1 งานรื้อผิวถนน คสล. กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 ม.	4.00	ตร.ม.	-	-	72.00	288.00	288.00	(รื้อขนไป)
	5.2 งานผิวถนน คสล. กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 ม.	0.20	ลบ.ม.	560.75	112.15	112.00	22.40	134.55	
	- ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,494.78	896.87	329.00	197.40	1,094.27	
	- งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	-	ตร.ม.	20.83	-	163.00	-	-	
	- งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)	10.48	กก.	20.63	216.20	4.90	51.35	267.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม. Ø0.20 ม.	0.31	กก.	37.85	11.73	-	-	11.73	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)								
	5.3 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	12.28	กก.	28.26	347.03	3.90	47.89	394.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. Ø0.50 ม.	8.000	เมตร	-	-	15.67	125.36	125.36	
	- งานตัด Joint และหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (กว้าง 15 มม. ลึก 50 มม.)	16.00	ชุด	4.00	64.00	-	-	64.00	
	- งานทาสี + จารสี ที่ Dowel Bar	0.006	ลิตร	45.00	0.27	-	-	0.27	
	- Joint Sealer								
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.				1,648.26		732.40	2,380.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ ขยายโหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.70 เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	งานขยายโหลทางกว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร									
	6.1 งานเทพื้นถนน คสล. กว้าง 0.70 เมตร หนา 0.15 ม.									
	- พรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	12.01	ลบ.ม.	560.75	6,731.80	112.00	1,344.56	8,076.36		
	- งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	36.02	ลบ.ม.	1,494.78	53,834.61	329.00	11,848.94	65,683.54		
	- งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ราคาเช่าแบบเหล็ก)	51.45	ตร.ม.	20.83	1,071.70	163.00	8,386.35	9,458.05		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @0.20x0.20 ม.	240.10	ตร.ม.	22.04	5,291.80	5.00	1,200.50	6,492.30		
	6.3 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. @0.50 ม.	22.40	กก.	28.26	633.02	3.90	87.36	720.38		
	- งานตัด Joint และพอยดงรอยต่อคอนกรีต (กว้าง 15 มม. ลึก 50 มม.)	19.60	เมตร	-	-	15.67	307.13	307.13		
	- งานทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar	56.00	ชุด	4.00	224.00	-	-	224.00		
	- Joint Sealer	0.0147	ลิตร	45.00	0.66	-	-	0.66		
	รวมงานขยายโหลทางกว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร				67,787.60		23,174.84	90,962.44		

นางสาวกฤษดา บุญสุวา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

นายอนุสรณ์ กิ่งเมืองเพชร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

นายณนต นามบัณฑิต

ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ